Charla de calidad de planta de PCI
Comité de mejora de calidad

SERIE 1, NUMERO 5 – AMARRAR CARGAS

Unas de las tareas más importantes durante la carga es asegurarse de que los productos se ajusten correctamente al camión. El ajuste correcto garantiza no solo el viaje seguro del producto, sino que también protege la calidad del producto durante el tránsito. La fragmentación en las ubicaciones del amarre es una de las quejas más comunes de los contratistas cuando los productos llegan al lugar de instalación.

Mejores prácticas

- Siempre esté atento a su entorno.
- Es responsabilidad del conductor asegurarse de que la carga esté ajustada correctamente.
- Siempre use protectores de cadena.

Protecciones de cadena en un miembro prefabricado



Amarres incorrectos sin protectores de cadena



Amarres correctos con protectores de cadena



Incorrecto - la protección de la cadena está suelta



Correcto - los guardias de cadena están firmemente en su lugar

Precast/Prestressed Concrete Institute
Phone: 312-786-0300 | www.pci.org | qualityprograms@pci.org

Serie 1, Número 5 July 2020
QA19x3669 PCI Plant Quality Talk

Charla de calidad de planta de PCI
Comité de mejora de calidad

Nota: Por favor complete este formulario y devuélvalo al Gerente de Control de Calidad. Todos los miembros del grupo deben ser observadores e informar a su supervisor cualquier cosa fuera de lo común en un proyecto. *Si vez algo, di algo.*

NOTAS	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
FECHA PRESENTADOR	

Precast/Prestressed Concrete Institute
Phone: 312-786-0300 | www.pci.org | qualityprograms@pci.org

Serie 1, Número 5 July 2020
QA19x3669 PCI Plant Quality Talk